

无限可能食品(无锡)有限公司

巧克力制品加工制造项目竣工环境保护验收意见

2024年7月2日,无限可能食品(无锡)有限公司组织召开“巧克力制品加工制造项目”竣工环境保护验收会议,参会的人员有无限可能食品(无锡)有限公司(建设单位)、无锡锡测检测技术有限公司(验收监测单位)等单位代表,另外邀请了专业技术专家协助验收,组成验收工作组(名单附后)。验收工作组听取了企业对项目概况的介绍以及验收准备工作的情况汇报和验收监测单位对监测情况的介绍,认真审阅了《无限可能食品(无锡)有限公司巧克力制品加工制造项目竣工环境保护验收监测报告表》及相关验收材料,并踏勘了项目现场。经认真讨论,形成验收专家意见如下:

一、工程建设基本情况

(一)建设地点、规模、主要建设内容

无限可能食品(无锡)有限公司位于无锡市惠山区前洲街道玉洲路8号3号楼(城铁惠山站区),利用白矮星智能科技(江苏)三楼空闲的900m²作为生产车间,本项目属于新建项目,总投资1000万元,购置了全自动巧克力浇注线(含冷却)1套、方块巧克力折叠包装机1台、刨花机2台、供料系统1台、精炼机1台等23台套生产设备,建设巧克力制品加工制造项目。项目建成后,将形成产巧克力刨花50吨、年产巧克力粉50吨、年产巧克

力冻干 50 吨、年产巧克力排块 100 吨的生产能力。其中环保投资 30 万元，占总投资的 3%。

本项目劳动定员 10 人，年工作 300 天，实行一班制(每班 8 小时)，厂内不设餐厅、浴室。

(二) 建设过程及环保审批情况

2024 年 4 月，公司委托苏州科瑞研环保科技有限公司编制了《无限可能食品(无锡)有限公司巧克力制品加工制造项目环境影响报告表》，并于 2024 年 5 月 21 日取得了无锡市行政审批局的审批意见(锡行审环许(2024)5021 号)。本项目于 2024 年 5 月 22 日开工建设，2024 年 6 月进入调试阶段，委托无锡锡测检测技术有限公司在 2024 年 6 月 6 日-7 日进行了项目竣工环境保护验收现场监测，无限可能食品(无锡)有限公司于 2024 年 7 月完成了《无限可能食品(无锡)有限公司巧克力制品加工制造项目竣工环境保护验收监测报告表》。2024 年 7 月进行环保“三同时”验收。

(三) 验收范围

本次验收范围为无限可能食品(无锡)有限公司巧克力制品加工制造项目竣工环境保护验收。

二、工程变动情况

本建设项目的性质、规模、地点、生产工艺均未发生变化，本项目实际建成后对周围环境影响与环评一致。

三、环保“三同时”执行情况

本项目建设过程按照“三同时”要求，完成了配套环保设施的建设。

1、废水

本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后接管无锡惠山环保水务有限公司(前洲厂)处理，尾水排入锡澄运河。

2、废气

本项目融化工序生产过程会产生一定量的异味，主要在冷却隧道风机进行冷却过程产生，异味主要为巧克力芳香味，该异味并非有毒有害的臭气，车间内处于正压（生产车间设置为洁净度10万级正压车间），通过车间缝隙逸散，废气呈无组织排放。

3、噪声

本项目主要噪声源为各类设备产生的噪声，企业已选用低噪声设备，合理布置厂区总平面布局，采取厂房隔声、距离衰减控制噪声对周边环境的影响。

4、固体废物

按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。本项目固体废物主要为包装过程产生废包装、清理过程产生的废抹布以及员工生活垃圾。其中废包装和废抹布由企业外售综合利用，生活垃圾由环卫部门定期清运。

5、其他相关情况

本项目生产车间外100米范围为报告表提出的环境防护距

离，目前在此范围内无环境敏感目标，今后在此范围内有关单位不得建设新的环境敏感项目。目前该范围内无居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。

公司于2024年6月12日已固定污染源排污登记(登记编号:91320206MA27RBNM06001W)。

本项目污水、雨水接管口、固废、噪声等相关排污口均按《江苏省排污口设置与规范化整治管理办法》规范化建设设置了排污口，设置了排污口相应的环境保护图形标志牌。本项目一般固体废弃物已按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及其修改单的规定执行。

企业设置了兼职环保人员，制定了相关环境管理制度。

四、环境保护设施验收监测结果

根据无限可能食品(无锡)有限公司于2024年7月提供的《无限可能食品(无锡)有限公司巧克力制品加工制造项目竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

(一)监测期间的生产工况

主体工程工况稳定、环境保护设施运行正常。

(二)污染物达标排放情况

1. 废水

验收监测结果表明，2024年6月6日-7日验收监测期间，生活污水中的化学需氧量、悬浮物日均排放浓度以及pH值各次范围均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级

标准，氨氮、总磷、总氮日均排放浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 等级标准。

监测期间雨水排放口无积水，未测。

2. 废气

验收监测结果表明，2024 年 6 月 6 日-7 日验收监测期间，本项目厂界无组织的臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级新改扩建臭气浓度标准。

3. 噪声

验收监测结果表明，2024 年 6 月 6 日-7 日验收监测期间，本项目东、南、西、北侧厂界噪声监测点昼间等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中 3 类区标准限值。

4. 固体废物

本项目固体废物实现了零排放，对周围环境影响很小。

5. 污染物排放总量

本项目废水排放量符合环评及其审批中核定的要求。

五、验收结论

通过现场踏勘，对验收监测报告表以及相关资料的审查，本建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、污染防治措施基本符合环评表和环保审批要求，未发生重大变动；项目环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了企业环境管理制度。各项治污措施基本落实到位，监测因子齐全，监测方法正确，验收监测

期间排放的各类污染物排放浓度、总量满足验收标准要求 and 环境影响报告表的批复要求，已固定污染源排污登记，符合竣工环保验收条件，验收合格，建议同意《无限可能食品(无锡)有限公司巧克力制品加工制造项目》通过竣工环保自主验收。

六、要求和建议

- 1、强化公司内部环境管理，确保厂界无组织臭气浓度达标排放。
- 2、尽快完成企业突发环境事件应急预案的备案并定期组织演练，做好突发环境事件风险防范。

专家签字：

诸叙 邵

无限可能食品(无锡)有限公司

(建设单位盖章)

2024 年 7 月 2 日

验收人员信息表

建设单位		无限可能食品(无锡)有限公司			
项目名称		巧克力制品加工制造项目			
审 查 验 收 会 议 地 点	时 间	公司会议室			
		2024 年 7 月 2 日			
验收人员		单位	职 务 / 职称	签名	电话
组长		无限可能食品(无锡)有限公司	EHS主管	华晓军	15852816977
专家组		无锡市江村学会	高工	陆永	1894280019
		无锡市环境科学会	高工	王书斗	13906183806
其他成员		无锡锡测检测技术有限公司	主管	袁赞晨	18861808611

无限可能食品(无锡)有限公司

(建设单位盖章)

2024 年 7 月 2 日